



# Diário Oficial do EXECUTIVO

## Prefeitura Municipal de Conceição do Almeida - BA

Quinta-feira • 27 de agosto de 2020 • Ano IV • Edição Nº 2415

### SUMÁRIO



QR CODE

<b>SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS</b> .....	2
LICITAÇÕES E CONTRATOS .....	2
ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO (TOMADA DE PREÇOS Nº 10/2020) .....	2
EXTRATO (CONTRATO Nº 106/2020) .....	3

NOTA: As matérias que possuem um asterisco (\*) em sua descrição, indicam REPUBLICAÇÃO.

CONFIABILIDADE

PONTUALIDADE

CREDIBILIDADE



IMPRENSA  
**OFICIAL**  
MAIS TRANSPARÊNCIA PARA TODOS



GESTOR: ADAILTON CAMPOS SOBRAL

<http://conceicaodoalmeida.ba.gov.br/>

**ÓRGÃO/SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS**

**CATEGORIA: LICITAÇÕES E CONTRATOS**

**ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO (TOMADA DE PREÇOS Nº 10/2020)**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA – BAHIA

TERMO DE RATIFICAÇÃO, ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

O Prefeito Municipal de Conceição do Almeida, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições legais e com espeque no Inciso VI, do Art. 43 da Lei Federal nº. 8.666/93 e alterações posteriores, RATIFICA todos os atos praticados pela Comissão Central e Permanente de Licitação no Processo Licitatório Tomada de Preços nº. 10/2020, ao tempo em que ADJUDICA E HOMOLOGA a contratação de empresa especializada para execução de obras e serviços de engenharia para pavimentação em paralelepípedos e drenagem superficial em diversas ruas dos povoados de Pau Cedro e Comércio de Jaguaripe, zona rural do município de Conceição do Almeida – Bahia, conforme contratos de repasses nº. 891654/2019 E 893064/2019/MDR/CAIXA. Adjudicatária: J Q de Andrade Construções e Empreendimentos Eireli/CNPJ nº. 10.696.931/0001-20. Valor Global: R\$ 967.623,78 (novecentos e sessenta e sete mil, seiscentos e vinte e três reais e setenta e oito centavos). Conceição do Almeida – Bahia, 21/08/2020. Adailton Campos Sobral – Prefeito.

**EXTRATO (CONTRATO Nº 106/2020)**



**Estado da Bahia**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA**  
**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS**  
*Departamento de Licitações e Contratos*

**CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E OBRAS DE ENGENHARIA**

**Nº.: 106/2020**

**EXTRATO**

**CONTRATANTE:** MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA – PREFEITURA MUNICIPAL  
CNPJ Nº. 13.695.028/0001-32

**CONTRATADA:** J Q DE ANDRADE CONSTRUÇÕES EIRELI – CNPJ Nº. 10.696.931/0001-20

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS E DRENAGEM SUPERFICIAL EM DIVERSAS RUAS DOS POVOADOS DE PAU CEDRO E COMÉRCIO DE JAGUARIBE, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA – BAHIA, CONFORME CONTRATOS DE REPASSES Nº. 891654/2019 E 893064/2019/MDR/CAIXA.

**VIGÊNCIA:** O prazo para execução dos serviços será de **360 (trezentos e sessenta)** dias consecutivos, e será contado a partir da data da assinatura deste termo, que servirá como “Ordem de Serviço”, ou seja, com início em **25/08/2020** e término em **20/08/2021**, podendo ser revisto nas hipóteses e forma que alude o Art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93 e suas alterações.

**VALOR:** O valor global do Contrato é de **R\$ 967.623,78 (novecentos e sessenta e sete mil, seiscentos e vinte e três reais e setenta e oito centavos)**, conforme Anexo I deste termo.

**DA EXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO:** O presente contrato está fundamentado quanto à Exigência de Licitação, com base no Art. 23, Inciso I, b, da Lei 8.666/93 e suas alterações, sendo parte integrante e insubstituível do **Processo Administrativo nº. 450/2020** e Processo Licitatório Modalidade **Tomada de Preços nº. 10/2020**, publicado nas formas da lei.

**DISPOSIÇÕES LEGAIS:** Aplica-se ao presente Contrato, tudo quanto dispõe a Lei 8.666/93 e as respectivas alterações pelas Leis 8.883/94 e 9.648/98 e tudo aquilo que doutrina a melhor jurisprudência para execução de contratos administrativos.

**LOCAL E DATA:** Conceição do Almeida – Bahia, 25 de agosto de 2020.

***Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.***

***Adailton Campos Sobral***  
***Prefeito Municipal***

***Contrato nº. 083/2020***

Praça Dr. Edgard Tupinambá, s/nº – Centro – Conceição do Almeida – Bahia CEP. 44.540-000  
CNPJ: 13.695.028/0001-32 - Telefone: (75) 3629-2161 - E-mail: [licitaalmeida2@gmail.com](mailto:licitaalmeida2@gmail.com)

1



**Estado da Bahia**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA**  
**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS**  
*Departamento de Licitações e Contratos*

**CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E OBRAS DE ENGENHARIA**

**Nº.: 106/2020**

**ANEXO I**

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
<b>PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DE RUAS, NA LOCALIDADE DO COMERCIO DE COMERCIO DE JAGUARIBE, NO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA – BAHIA</b>									
<b>1.</b>			<b>PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS</b>						<b>755.744,72</b>
<b>1.1.</b>			<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>						<b>2.132,40</b>
1.1.1.	SINAPI	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	8,00	221,96	BDI 1	266,55	2.132,40
<b>1.2.</b>			<b>PAVIMENTAÇÃO</b>						<b>413.231,81</b>
1.2.1.	SINAPI	78472	SERVIÇOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	5.801,97	0,29	BDI 1	0,34	1.972,67
1.2.2.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF 11/2019	M2	5.801,97	1,35	BDI 1	1,62	9.399,19
1.2.3.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF 06/2016	M	2.272,54	24,42	BDI 1	29,33	66.653,60
1.2.4.	SINAPI	72799	PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	M2	5.801,97	46,52	BDI 1	55,86	324.098,04
1.2.5.	COMP	007	CONFINAMENTO E PROTEÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE PARALELEPÍPEDO EM CINTA DE CONCRETO ARMADO 20MPA, DIMENSÕES 20X40 CM	M	78,20	118,29	BDI 1	142,05	11.108,31
<b>1.3.</b>			<b>PASSEIO</b>						<b>128.512,77</b>
1.3.1.	SINAPI	94992	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF 07/2016	M2	1.397,96	49,56	BDI 1	59,51	83.192,60
1.3.2.	SINAPI	95240	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF 07/2016	M2	291,23	11,67	BDI 1	14,02	4.083,04
1.3.3.	COMP	002	PISO PODOTÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, COR NATURAL, 25X25X2,5 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M²	291,23	75,17	BDI 1	90,27	26.289,33
1.3.4.	COMP	003	RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTES A PASSEIO PÚBLICO, EM CONCRETO ARMADO E PISO PODOTÁTIL DIRECIONAL/ALERTA	UND	35,00	355,63	BDI 1	427,08	14.947,80
<b>1.4.</b>			<b>SINALIZAÇÃO</b>						<b>14.231,68</b>
1.4.1.	COMP	004	PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL PERMANENTE, COM PLACA DE AÇO 60X60CM, COM POSTE DE AÇO GALVANIZADO H=3,00M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	46,00	244,01	BDI 1	293,03	13.479,38

**Contrato nº. 083/2020**

**Praça Dr. Edgard Tupinambá, s/nº – Centro – Conceição do Almeida – Bahia CEP. 44.540-000**  
**CNPJ: 13.695.028/0001-32 - Telefone: (75) 3629-2161 - E-mail: [licitaalmeida2@gmail.com](mailto:licitaalmeida2@gmail.com)**

2



**Estado da Bahia**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA**  
**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS**  
*Departamento de Licitações e Contratos*

1.4.2.	SINAPI	73916/002	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UN	10,00	62,64	BDI 1	75,23	752,30
<b>1.5.</b>			<b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>						<b>2.436,83</b>
1.5.1.	COMP	005	LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS)	M²	5.801,97	0,35	BDI 1	0,42	2.436,83
<b>1.6.</b>			<b>CONTENÇÃO</b>						<b>6.053,16</b>
1.6.1.	COMP	006	MURO DE ARRIMO EM PEDRA ARGAMASSADA	M³	10,95	460,32	BDI 1	552,80	6.053,16
<b>1.7.</b>			<b>DRENAGEM</b>						<b>189.146,07</b>
1.7.1.	SINAPI	90108	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF 01/2015	M3	937,20	3,97	BDI 1	4,76	4.461,07
1.7.2.	SINAPI	93381	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF 04/2016	M3	787,10	6,47	BDI 1	7,77	6.115,77
1.7.3.	SINAPI	92212	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF 12/2015	M	470,00	180,61	BDI 1	216,89	101.938,30
1.7.4.	SINAPI	95565	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF 12/2015	M	70,00	98,24	BDI 1	117,98	8.258,60
1.7.5.	SINAPI	74224/001	POÇO DE VISITA PARA DRENAGEM PLUVIAL, EM CONCRETO ESTRUTURAL, DIMENSÕES INTERNAS DE 90X150X80CM (LARGXCOMPXALT), PARA REDE DE 600 MM, EXCLUSOS TAMPAO E CHAMINE.	UN	13,00	1.233,82	BDI 1	1.481,69	19.261,97
1.7.6.	SINAPI	99261	ACRESCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X1,5 M. AF 05/2018	M	11,90	1.027,83	BDI 1	1.234,32	14.688,41
1.7.7.	SINAPI	99318	CHAMINE CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,8 M. AF 05/2018	M	13,00	208,47	BDI 1	250,35	3.254,55
1.7.8.	SINAPI	83627	TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO, P = CHAMINE CX AREIA / POÇO VISITA ASSENTADO COM ARG CIM/AREIA 1:4, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	UN	13,00	382,41	BDI 1	459,24	5.970,12
1.7.9.	SINAPI	83659	BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACIÇO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO	UN	23,00	685,98	BDI 1	823,80	18.947,40
1.7.10.	SINAPI	73856/003	BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR, DIÂMETRO =0,80M, EM CONCRETO CICLOPICO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE.	UN	4,00	1.301,08	BDI 1	1.562,47	6.249,88

Contrato nº. 083/2020

Praça Dr. Edgard Tupinambá, s/nº – Centro – Conceição do Almeida – Bahia CEP. 44.540-000  
CNPJ: 13.695.028/0001-32 - Telefone: (75) 3629-2161 - E-mail: [licitaalmeida2@gmail.com](mailto:licitaalmeida2@gmail.com)

3

<http://conceicaodoalmeida.ba.gov.br/>



**Estado da Bahia**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA**  
**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS**  
*Departamento de Licitações e Contratos*

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
<b>PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DE RUAS, NO DISTRITO DE PAU CEDRO, EM CONCEIÇÃO DO ALMEIDA - BAHIA</b>									
<b>1.</b>			<b>PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS</b>						<b>211.879,06</b>
<b>1.1.</b>			<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>						<b>2.132,40</b>
1.1.1.	SINAPI	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	8,00	221,96	BDI 1	266,55	2.132,40
<b>1.2.</b>			<b>DEMOLIÇÕES</b>						<b>4.395,50</b>
1.2.1.	COMP	001	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES	M³	18,77	148,60	BDI 1	178,46	3.349,69
1.2.2.	SINAPI	72897	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	M3	23,45	18,07	BDI 1	21,70	508,87
1.2.3.	SINAPI	97912	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM), AF_01/2018	M3XKM	337,70	1,32	BDI 1	1,59	536,94
<b>1.3.</b>			<b>PAVIMENTAÇÃO</b>						<b>141.984,70</b>
1.3.1.	SINAPI	78472	SERVIÇOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	2.048,64	0,29	BDI 1	0,34	696,54
1.3.2.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, AF_11/2019	M2	2.048,64	1,35	BDI 1	1,62	3.318,80
1.3.3.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO), AF_06/2016	M	675,10	24,42	BDI 1	29,33	19.800,68
1.3.4.	SINAPI	72799	PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	M2	2.048,64	46,52	BDI 1	55,86	114.437,03
1.3.5.	COMP	007	CONFINAMENTO E PROTEÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE PARALELEPIPEDO EM CINTA DE CONCRETO ARMADO 20MPA, DIMENSÕES 20X40 CM	M	26,27	118,29	BDI 1	142,05	3.731,65
<b>1.4.</b>			<b>PASSEIO</b>						<b>55.901,02</b>
1.4.1.	SINAPI	94992	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO, AF_07/2016	M2	529,91	49,56	BDI 1	59,51	31.534,94
1.4.2.	SINAPI	95240	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM, AF_07/2016	M2	139,45	11,67	BDI 1	14,02	1.955,09
1.4.3.	COMP	002	PISO PODOTÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, COR NATURAL, 25X25X2,5 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M²	139,45	75,17	BDI 1	90,27	12.588,15
1.4.4.	COMP	003	RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTES A PASSEIO PUBLICO, EM CONCRETO ARMADO E PISO PODOTÁTIL DIRECIONAL/ALERTA	UND	23,00	355,63	BDI 1	427,08	9.822,84
<b>1.5.</b>			<b>SINALIZAÇÃO</b>						<b>6.605,01</b>
1.5.1.	COMP	004	PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL PERMANENTE, COM PLACA DE AÇO 60X60CM, COM POSTE DE AÇO GALVANIZADO H=3,00M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	21,00	244,01	BDI 1	293,03	6.153,63
1.5.2.	SINAPI	73916/002	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UN	6,00	62,64	BDI 1	75,23	451,38
<b>1.6.</b>			<b>SERVIÇOS FINAIS</b>						<b>860,43</b>
1.6.1.	COMP	005	LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS)	M²	2.048,64	0,35	BDI 1	0,42	860,43

Contrato nº. 083/2020

Praça Dr. Edgard Tupinambá, s/nº – Centro – Conceição do Almeida – Bahia CEP. 44.540-000  
CNPJ: 13.695.028/0001-32 - Telefone: (75) 3629-2161 - E-mail: [licitaalmeida2@gmail.com](mailto:licitaalmeida2@gmail.com)

4

<http://conceicaodoalmeida.ba.gov.br/>